POZIOM ODNIESIENIA: ± 0,00 = 278,31 m n.p.m.

PRZEKRÓJ PRZEZ POMIESZCZENIE
1:25



PRZEKRÓJ 1-1
wymiary w mm
1:10



UWAGA:
Wymiary filarów wysokości i szerokości pomieszczeń sprawdzić na budowie i ewentualnie skorygować wymiary elementów stalowych.

UWAGA:
Filarki w pomieszczeniach A-3.2 i A-3.4 odpowiednio skuć do wymiaru ~38 cm.
Filarki w pomieszczeniach A-3.6, A-3.8 i A-3.9 odpowiednio skuć do wymiaru ~25 cm.

STAL	St3SX
ELEKTRODY	EB150
ŚRUBY	4.8(4) - M12
ŚRUBY	8.8(8) - M20

ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	Dł. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	1.1	TE 400	6070.0	St3SX	2	12.14	48.30	293.18	586.36
1	1.2	TE 400	6130.0	St3SX	2	12.26	48.30	296.08	592.16
1	1.3	TE 400	6180.0	St3SX	2	12.36	48.30	298.49	596.99
1	1.4	TE 400	6250.0	St3SX	2	12.50	48.30	301.88	603.75
1	1.5	TE 400	6290.0	St3SX	2	12.58	48.30	303.81	607.61
1	2	I 160	2410.0	St3SX	20	48.20	18.80	45.31	906.16
1	3	BL 10x125	180.0	St3SX	20	3.60	9.81	1.77	35.33
1	4	BL 10x160	280.0	St3SX	20	5.60	12.56	3.52	70.34
1	5	∂PE 270	360.0	St3SX	4	1.44	36.10	13.00	51.98
1	5.1	∂PE 270	230.0	St3SX	6	1.38	36.10	8.30	49.82
		Śruba M20	445	8.8(8)	14			1.173	16.42
		Śruba M20	415	8.8(8)	21			1.099	23.08
		Śruba M20	55	8.8(8)	40			0.262	10.48
		Śruba M20	50	8.8(8)	80			0.251	20.08
		Śruba M12	425	4.8(4)	8			0.402	3.22
		Śruba M12	295	4.8(4)	12			0.284	3.41
OGÓŁEM									4177.19
WYKONAĆ: x 1									4177.19

PODCIĄG STALOWY

W pomieszczeniach A-3.2, A-3.4, A-3.6, A-3.8, A-3.9, drugiego piętra
1:25, 1:10

ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna
Plac Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, www.ebestudio.pl, mail: ebe.studio@gmail.com, tel. 503 163 865

OBIEKT:	Nadbudowa łącznika pomiędzy bud. szkoły a bud. internatu z przeznaczeniem całości na potrzeby Zespołu Szkół Informatycznych, budowie drogi pozarowej, parkingu dla sam. osobowych do 48 miejsc, na działce nr ewid. 99 obręb 0011, ul. Warszawska 96 w Kielcach				K-11
STADIUM:	Projekt budowlano-wykonawczy				NR RYS.
TREŚĆ:	PODCIĄG STALOWY - w pomieszczeniach A-3.2, A-3.4, A-3.6, A-3.8, A-3.9 - II piętro				
PROJEKTANT:	mgr inż. Stanisław Janyst	nr uprawnień: KL-217/86	podpis:	---·---	1:25, 1:10
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Roman Zbojak	nr uprawnień: 42/TBG/94	podpis:	---·---	08.2018

ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA